

NOTA no 305, d. d. 21 juni 1965
(vervolg op nota no 264)

De kosten van aanleg van openbare
nutsvoorzieningen bij verschillende
wijze van situering van
boerderijen

ir. P. Spijk

Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties.

Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten.

Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden.

Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut
in aanmerking.

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

ADJUTANT GENERAL

1. The Adjutant General is the principal administrative officer of the Army. He is responsible for the management of the personnel, administrative, and logistical affairs of the Army. He is also responsible for the management of the Army's financial affairs. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all administrative matters. He is also the principal advisor to the Chief of Staff on all financial matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all personnel matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all logistical matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all administrative matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all financial matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all personnel matters. He is the principal advisor to the Chief of Staff on all logistical matters.

	INHOUD	blz.
I	INLEIDING	1
II	INVLOED VAN DE SITUERING VAN DE BOERDERIJEN OP DE AANSLUITINGSKOSTEN	2
	a. Opzet van het onderzoek	2
	b. De kostenverhoudingen tussen de afzonderlijke voor- zieningen	3
	c. Het aantal bedrijven	5
	d. De afstand tot het aansluitpunt	6
	e. Concentratie der bedrijven	8
	f. Samenvatting, conclusies en richtlijnen voor het ontwerp	11
III	NOMOGRAMMEN VOOR DE BEPALING VAN DE KOSTEN VOOR UTILITEITS- WERKEN	12
	a. Beschrijving	12
	b. Gebruik van de nomogrammen	13
IV	VOORBEELDEN	16
	a. Verschillende verkavelingstypes	16
	b. Ruilverkaveling Tielerwaard - West	16

170

171

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

BIJLAGEN

1. Boerderijen aangesloten op een uitloper van het bestaande net van openbare nutsvoorzieningen.
2. Berekende kosten van de aanleg van utiliteitswerken voor 123 boerderijenplannen.
3. Kosten per bedrijf van de aanleg van utiliteitswerken voor verschillende aantallen bedrijven (in indexcijfers).
4. Kosten per bedrijf van de aanleg van utiliteitswerken bij verschillende grootte van de afstand m .
5. Kosten per bedrijf van de aanleg van utiliteitswerken bij verschillende grootte van de boerderijengroepen.
6. De afstand $m = z + 0,8(1 - z)$.
7. Nomogrammen voor de bepaling van de kosten van de aanleg van utiliteitswerken .
8. Voorbeeld van aansluiting van boerderijen op een vertakt net.
9. Boerderijen in verschillende verkavelingstypes.
10. Kaarten van de ruilverkaveling Tielerwaard-West (ged.)
11. Overzicht van de kostenramingen voor de aanleg van utiliteitswerken in Tielerwaard-West voor twee alternatieve plannen.

I. INLEIDING

In nota 264 zijn de grondslagen behandeld voor de berekening van de kosten van aanleg van openbare nutsvoorzieningen in agrarische gebieden. Met behulp daarvan is het in principe mogelijk deze kosten voor eenvoudige gevallen globaal te becijferen. Met name in meer ingewikkelde situaties zal een dergelijke kostenraming evenwel nog veel en dikwijls ook vrij ingewikkeld rekenwerk vergen, zodat de voorgaande nota in de praktijk zonder nadere uitwerking ongetwijfeld niet voldoende zou zijn. In de volgende paragrafen is daarom gepoogd de inhoud van nota 264 voor praktisch gebruik hanteerbaar te maken.

In eerste aanleg wordt daartoe de invloed van Verkavelingsvariabelen op het kostenniveau geanalyseerd. Daarop aansluitend wordt nagegaan door welke opzet van het verkavelingsplan de kosten van de utiliteitswerken zo laag mogelijk zijn of, hoe door wijzigingen in ^{deze} een gegeven opzet kosten kunnen worden verminderd; voorts hoe groot het effect is van elk dezer maatregelen. Als derde taak is gesteld het geven van een zo eenvoudig mogelijke handleiding voor ramingen van de kosten van utiliteitswerken door niet-vakdeskundigen. Uiteraard kunnen deze ramingen slechts zeer globaal zijn. Aan het einde van deze nota is een toepassing van een dergelijke kostenraming gegeven voor twee alternatieve plannen voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West.

Evenals in de vorige nota hebben wij ons hier beperkt tot waterleiding, electriciteit en telefoon.

$k = f(\text{rukavelingsfactoren})$
Krukkendijks → kosten.

II. INVLOED VAN DE SITUERING VAN DE BOERDERIJEN OP DE AANSLUITINGSKOSTEN.

a. Opzet van het onderzoek

Bij het zoeken naar de verkavelingsvariabelen die van invloed zijn op de kosten van de aanleg van utiliteitswerken kwamen uit een aantal proefberekeningen de volgende factoren naar voren:

1. Het aantal aan te sluiten bedrijven.
2. De ligging ten opzichte van de bestaande netten.
3. De mate van concentratie der bedrijven.

Op de betekenis van deze factoren is in het hier te bespreken onderzoek dieper ingegaan. Andere factoren zijn buiten beschouwing gelaten, in hoofdzaak omdat ze minder belangrijk waren, doch ook mede om het geheel niet te onoverzichtelijk te maken. Het laatste betreft de bedrijfsgrootte: er is uitgegaan van een bepaald maatgevend verbruik per bedrijf; dit verbruik is representatief te achten voor een bedrijf van 25-30 ha, waarop vee kan worden gehouden (maatgevend voor het waterverbruik) of dat als akkerbouwbedrijf kan worden geëxploiteerd (maatgevend voor het elektriciteitsverbruik).

Als maatgevende verbruikshoeveelheden zijn genomen voor n bedrijven: (nota 264)

waterverbruik $Q_n^* = 2500\sqrt{n} + 400(n-1)$ (in liters/uur)

electriciteit gelijktijdig aangesloten vermogen $P_n^* = 10\sqrt{n} + 1,5(n-1)$ (in kW).

De uitkomsten zijn dus het best van toepassing voor deze bedrijfsgrootte.

Ook op andere punten is beperking nagestreefd. Voor het analyseren van de invloed van het bovengenoemde drietal factoren is uitgegaan van modellen waarbij een aantal boerderijen op één leiding wordt aangesloten (bijlage 1). Het betreft hier dus de aanleg van een zogenaamde uitloper van het bestaande net van openbare nutsvoorzieningen. Bij de nadere uitwerking van deze uitkomsten (III, b) wordt ingegaan op ringnetten en vertakte netgedeelten.

Voor de modellen is verder het volgende verondersteld:

- de boerderijengroepen zijn in één model even groot (g = aantal boerderijen per groep)
- de onderlinge afstanden (b) tussen de boerderijengroepen zijn per model even groot
- het totale aantal boerderijen (n) is beperkt tot 36

the same way as the other two, but the first is the most important.

The first is the most important, and the second is the most important.

The second is the most important, and the third is the most important.

The third is the most important, and the fourth is the most important.

The fourth is the most important, and the fifth is the most important.

The fifth is the most important, and the sixth is the most important.

The sixth is the most important, and the seventh is the most important.

The seventh is the most important, and the eighth is the most important.

The eighth is the most important, and the ninth is the most important.

The ninth is the most important, and the tenth is the most important.

The tenth is the most important, and the eleventh is the most important.

The eleventh is the most important, and the twelfth is the most important.

The twelfth is the most important, and the thirteenth is the most important.

The thirteenth is the most important, and the fourteenth is the most important.

The fourteenth is the most important, and the fifteenth is the most important.

The fifteenth is the most important, and the sixteenth is the most important.

The sixteenth is the most important, and the seventeenth is the most important.

The seventeenth is the most important, and the eighteenth is the most important.

The eighteenth is the most important, and the nineteenth is the most important.

The nineteenth is the most important, and the twentieth is the most important.

The twentieth is the most important, and the twenty-first is the most important.

The twenty-first is the most important, and the twenty-second is the most important.

The twenty-second is the most important, and the twenty-third is the most important.

The twenty-third is the most important, and the twenty-fourth is the most important.

The twenty-fourth is the most important, and the twenty-fifth is the most important.

The twenty-fifth is the most important, and the twenty-sixth is the most important.

The twenty-sixth is the most important, and the twenty-seventh is the most important.

The twenty-seventh is the most important, and the twenty-eighth is the most important.

The twenty-eighth is the most important, and the twenty-ninth is the most important.

The twenty-ninth is the most important, and the thirtieth is the most important.

The thirtieth is the most important, and the thirty-first is the most important.

The thirty-first is the most important, and the thirty-second is the most important.

The thirty-second is the most important, and the thirty-third is the most important.

The thirty-third is the most important, and the thirty-fourth is the most important.

The thirty-fourth is the most important, and the thirty-fifth is the most important.

The thirty-fifth is the most important, and the thirty-sixth is the most important.

The thirty-sixth is the most important, and the thirty-seventh is the most important.

- de maximale afstand (1) tussen A en de verst van A gelegen boerderij is gesteld op 5000 m, dus $l = e + (\frac{n}{g} - 1) b \leq 5000$ m. Ook deze beperkingen komen in III b nader ter sprake.

De kostenbepalende factoren zijn onderzocht door achtereenvolgens n, g, e en b te variëren. In concreto zijn de kosten voor waterleiding, electriciteit en telefoon afzonderlijk bij de combinaties van de onderstaande waarden van de vier variabelen berekend

$n = 1, 3, 9, 18, 36$ boerderijen	} totaal 123 combinaties
$g = 1, 3, 9, 18, 36$ "	
$e = 160, 400, 1000, 2500$ m	
$b = 100, 300, 800, 2400$ m	

Voor de electriciteitsvoorziening is een eenzijdige aansluiting aangenomen (een enkele leiding hoog- of laagspanning) indien het 1, 3 of 9 bedrijven betreft en tweezijdige aansluiting (ringleiding of parallelleidingen) bij 18 of 36 bedrijven. Het leek ons verder het meest in overeenstemming met de praktijk ervan uit te gaan dat bij aansluiting van 1 tot 6 à 8 boerderijen dit kan geschieden op of door uitbreiding van een bestaand transformatorstation, mits de afstand dit toelaat. In alle andere gevallen is gerekend met één of meer nieuwe transformatorstations. Een nauwkeurige grens is hier moeilijk te trekken omdat plaatselijke omstandigheden - belasting van het bestaande net en van de transformatorstations - daarop van overwegende invloed zijn.

De uitkomsten van de berekeningen, in de vorm van de kosten per aansluiting, zijn volledig vermeld in bijlage 2. Voor de eenheidsprijzen van de leidingen en dergelijke zijn de in nota 264 vermelde bedragen genomen.

b. De kostenverhoudingen tussen de afzonderlijke voorzieningen.

Uit de gegevens van de ruilverkavelingsrapporten van de Cultuurtechnische Dienst is reeds bekend dat de kosten voor de aanleg van electriciteitsvoorzieningen hoger zijn dan die voor de waterleiding. De juiste verhouding tussen deze kosten is uit deze rapporten echter moeilijk af te leiden. Hierover geven de bedragen vermeld in bijlage 2 nadere informatie. Analysering van dit cijfermateriaal wijst uit

*Ins. kun. ologie
lat. de ralle.*

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the general situation of the country and the second section deals with the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

3. The third part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

7. The seventh part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

8. The eighth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

9. The ninth part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the results of the survey.

dat de electriciteitsvoorziening gemiddeld ruim de helft vraagt (55%), de rest is ten naaste bij gelijk verdeeld over de watervoorziening (25%) en de telefoonaanleg (20%). Dit geldt in eerste aanleg voor zover een en ander vergelijkbaar is; dat houdt onder meer in, dat de aansluitpunten op de bestaande netten (bijlage 1, punt A) voor de afzonderlijke voorzieningen samenvallen. Ondanks het feit dat dit zich in de praktijk zelden voordoet zijn de afwijkingen van dit ideaaltype niet van dien aard dat deze verhouding daar niet meer zou opgaan. De uitkomsten van de drie voorbeeldberekeningen voor de Tielerwaard (IV, b) illustreren dit: waterleiding 32%, electriciteit 54% en telefoon 15% (gemiddelden).

Een uitgebreide verklaring van of toelichting op deze 25-55-20 verhouding is overbodig. De oorzaken liggen in de gehanteerde eenheidspreizen voor leidingen en dergelijke en in de structuur van de netten (nota 264). Voor de electriciteitsvoorziening speelt daarbij de kostenintensieve structuur van het dubbele net (hoog- en laagspanningsnet met transformatoren) de belangrijkste rol.

Men zou kunnen veronderstellen dat deze kostenverhoudingen rechtstreeks voortvloeien uit de keuze van het bedrijfstype en de bedrijfsgrootte. Het is evenwel gemakkelijk in te zien dat dit slechts zeer ten dele het geval kan zijn, mits de verschillen met de door ons genomen uitgangspunten niet extreem groot worden. Als voorbeeld nemen wij een geval met de genoemde kostenverhouding wl : el : tel = 25 : 55 : 20. Veronderstel dat de kosten voor een der voorzieningen achtereenvolgens 25% hoger liggen. De bedoelde verhouding wordt dan 29 : 52 : 19; 22 : 60 : 18 en 24 : 52 : 24. De afwijking van de eerstgenoemde verhouding is dus betrekkelijk klein.

De conclusie kan dus luiden dat bij de aanleg van utiliteitswerken de verhouding 25:55:20 een acceptabele benadering geeft van de verhouding tussen de kostenniveaux van respectievelijk waterleiding, electriciteit en telefoon. De grote betekenis van de kosten van de electriciteitsaanleg (55/100) is hierbij het meest opmerkelijk.

c. Het aantal bedrijven

Uit de gegevens van bijlage 2 is af te lezen dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het aantal bedrijven en de kosten per bedrijf voor aansluiting op de netten van de openbare nutsvoorzieningen. Gemiddelden van de bedragen uit deze bijlage zijn in indexcijfers grafisch in bijlage 3 samengebracht.

In deze grafiek zien wij voor alle voorzieningen naast het hoogste niveau ook de sterkste afhankelijkheid van de kosten bij geringe aantallen bedrijven - dit verschijnsel springt het meest in het oog bij de electriciteits- en waterleidingaanleg. Het gesignaleerde verband neemt af tot een veel lager niveau en een zeer geringe afhankelijkheid bij grote aantallen: de lijnen gaan nagenoeg horizontaal lopen. Deze samenhang is bepaald niet onlogisch gezien de omstandigheid dat de totale prijs per m' minder dan lineair toeneemt met de oppervlakte van de doorsnede der leidingen. Bovendien is het aandeel van elke volgende boerderij in het maatgevend verbruik (water en electriciteit) geringer dan dat van de voorgaande.

Het verloop van de lijnen in bijlage 3 blijkt voor de afzonderlijke voorzieningen te verschillen. Voor de electriciteit is de afhankelijkheid van de kosten per bedrijf van het aantal bedrijven het grootst, voor telefoon het kleinst. De variabiliteit in de kosten van de waterleiding ligt hier tussenin; bij kleine aantallen bedrijven, alsook bij de hogere waarden van de afstand m (zie bijlage 6) toont deze het beeld van de electriciteitsvoorziening, bij grote bedrijfsaantallen dat van de telefoonaanleg.

De belangrijkste conclusie hieruit kan luiden dat het aansluiten van een zeer gering aantal bedrijven, hoofdzakelijk gezien de kosten van de electriciteits- en waterleidingaanleg relatief een kostbare zaak is. Deze situatie doet zich in beginsel ook voor bij een grote spreiding van boerderijen, doordat dan de bedrijven op afzonderlijke leidingen moeten worden aangesloten. Reeds uit dit oogpunt is aan te bevelen de mate van spreiding van nieuw te bouwen boerderijen te beperken; op dit punt wordt bij de behandeling van de groepering (IIe) verder ingegaan.

d. De afstand tot het aansluitpunt

De invloed van de afstand tot het aansluitpunt is in zoverre moeilijk te onderzoeken, dat van te voren niet geheel duidelijk is wat onder deze afstand moet worden verstaan. Men zou daarvoor in principe de afstand z kunnen nemen (de afstand tot het zwaartepunt, zie bijlage 1) doch deze geeft nagenoeg niets aan omtrent de leidinglengte over de afstand $1 - z$. De totale leidinglengte l is evenmin als maatgevend te hanteren omdat daarin de ligging van het zwaartepunt niet is verdisconteerd, een gegeven dat voor de kosten uiteraard van betekenis is. Teneinde een acceptabele oplossing te vinden is gezocht naar een uitdrukking m die representatief is te achten voor de factor 'afstand' in de kostenbepaling.

In het algemeen is gesteld dat m een functie moet zijn van l en z , dus

$$m = f(l, z)$$

Vervolgens is gepoogd dit verband voldoende nauwkeurig in de volgende eenvoudige vorm vast te leggen:

$$m = z + C(1 - z),$$

waarbij C een nader te bepalen constante is. Door middel van correlatieberekeningen is C uit het cijfermateriaal van bijlage 2 bepaald. Dit leidde tot de volgende uitkomsten:

waterleiding	$C_w = 0,6 - 0,8$
electriciteit	$C_e = 0,6 - 2$
telefoon	$C_t = 0,4 - 1,0$

Om redenen van het gebruik van de later te bespreken ~~nomogrammen~~ is

$C_w = C_e = C_t$ genomen. De waarde van C is vastgesteld op 0,8, dus

$$m = z + 0,8(1 - z)$$

Bij de keuze van deze C -waarde is behalve de voorgaande uitkomsten in rekening gebracht de orde van grootte waarin C zou moeten liggen bij niet gelijkmatige spreiding van de bedrijven. Deze becijferingen worden hier achterwege gelaten.

Eenvoudigheidshalve zullen wij in het vervolg van deze nota over de in wezen fictieve afstand m spreken als de afstand m . Met behulp van m is de invloed van de afstand op de kosten nader toe te lichten (bijlage 4). In de eerste plaats valt op dat de kosten per aansluiting toenemen (nagenoeg lineair) met de afstand. De grootste

*den de ligging
v.d. zw. p. speelt m
20% z.rol in de leidinglengte
C de leidinglengte m d. g.*

afhankelijkheid - aangegeven door de helling van de lijnen - blijkt te bestaan bij de electriciteits- en de watervoorziening, de geringste bij de telefoonaanleg. De oorzaken van deze verschijnselen liggen in de eerste plaats bij de totale kosten per m' leiding. Daarbij zijn de electriciteitskabels en de waterleidingbuizen duurder dan de telefoonkabels.

Bovendien neemt bij de eerstgenoemde voorzieningen de doorsnede (en daarmee de prijs per m') toe met de lengte van de leidingen, omdat men beneden een toelaatbaar druk- of spanningsverlies moet blijven; bij telefoonkabels is de doorsnede onafhankelijk van de afstand, mits $l < 5000$ m (nota 264).

De genoemde verschillen in de helling van de lijnen in bijlage 4 betekenen voor het ontwerp, dat de kostenreductie per 100 m afstandsvermindering bij waterleiding, electriciteit en telefoonaanleg onder overigens gelijke omstandigheden uiteen zullen lopen. De reducties verhouden zich ongeveer als: $\left(1:2:\frac{1}{2}\right) \rightarrow \left(1:1:\frac{1}{4}\right)$. Evenals reeds bij de kostenverhoudingen tussen waterleiding, electriciteit en telefoon in het algemeen (II b) het geval was, is ook deze verhouding enigermate afhankelijk van de gekozen maatgevende verbruikshoeveelheden en netbelasting, doch ook hier weer niet in die mate dat door een andere keuze van de maatstaven een geheel ander beeld zou worden verkregen.

Richten wij ons bij boerderijverplaatsing in ruilverkavelingen op beperking van de kosten voor utiliteitswerken, dan kan deze in het kader van de betekenis van de afstand, gezien de bovengenoemde verhoudingen, het best worden verkregen door de bedrijven in de eerste plaats zo dicht mogelijk te situeren bij de punten waar op het bestaande electriciteitsnet (noogspanningsnet) kan worden aangesloten en direct hierop volgend, evenzo, **zo dicht mogelijk bij het bestaande waterleidingennet**. De lengte van de telefoonleidingen is naar verhouding van minder betekenis. Omdat het veelvuldig voorkomt dat in de dorpen alle drie de voorzieningen liggen zal in de praktijk deze regel vrij te vertalen zijn in een aanbeveling voor de situering dicht bij de dorpen.

e. Concentratie der bedrijven

De laatste te analyseren factor is de invloed van de concentratie van de bedrijven op de kosten van de aanleg van utiliteitswerken. Deze samenhang is in bijlage 5 in beeld gebracht. Bij de figuur op blad 1 is de invloed van de groepsgrootte vergeleken bij gelijke afstand m . Dit houdt in dat bijvoorbeeld de plannen 1 en 2 in bijlage 6 onderling vergelijkbaar zijn geacht. Er is nog een andere benadering van dit vraagstuk mogelijk, namelijk vergelijking van plannen met dezelfde afstand z (1 en 3 in bijlage 6) - hierop komen wij in het vervolg van deze paragraaf terug.

Volgens de eerste benadering (gelijke m) is de groepsgrootte van ondergeschikte betekenis voor het kostenniveau van waterleiding en telefoonaanleg. De over de gehele lengte genomen gemiddelde doorsnede der leiding - nodig geworden ~~vanwege~~ ^{we} het groter worden van de afstand z - weegt qua kosten op tegen de extra lengte $l-m$ bij grotere spreiding. Bij de electriciteitsvoorziening daarentegen is sprake van een niet te verwaarlozen afnemning van het kostenniveau naarmate de groepen groter zijn, een afnemning die bij de eerste aanzetten tot groepsvorming het sterkst is. De uitzonderingspositie van de electriciteitsvoorziening in dezen is toe te schrijven aan het aanzienlijk verkorten van het laagspanningsnet en, bij zeer grote groepen, aan het beperken van het aantal transformatorstations *.

Men kan zich afvragen of het reëel is om op deze basis de invloed van de groepsvorming na te gaan. Immers: de twee eerste in bijlage 6 getekende oplossingen zijn in wezen geen alternatieven. Is als alternatief van plan 1 niet beter te beschouwen plan 3, waarbij de afstand z gelijk blijft?

In het algemeen kan men stellen dat de plannen 1 en 2 representatief zijn voor het nagaan van de invloed van de groepsvorming bij leidingen die aan twee zijden op het bestaande net zijn aangesloten (voorbeeld bijlage 6, fig. 4 en 5).

* Het laatste zal ook opgaan indien men niet het 10.000/380-220 V systeem toepast maar het 10.000/3000/380-220 V systeem (zie nota 264)

Dit doet zich dus voor bij een ringnet of een mazenvormig net, mits ondanks concentratie der bedrijven de aansluiting tweezijdig blijft. Wat de voorzieningen afzonderlijk betreft: bij de watervoorziening wijzigt dan de totale leidinglengte l niet en bij benadering evenmin de buisdoorsnede; in het electriciteitsnet houdt de groepsvorming haar waarde (zie het voorgaande); voor het lokale telefoonnet doet dit geval zich praktisch niet voor omdat dit een vertakt net is.

Kan men door concentratie van de bedrijven van het ring- of mazenvormig net overgaan op het vertakte net, dan komt het alternatief van de plaatsing van de boerderijen in het zwaartepunt van de aanvankelijk gespreide bebouwing in aanmerking. Hetzelfde geldt indien men uitsluitend met uitlopers of vertakte netten te maken heeft. In deze gevallen neemt de afstand m af, doordat de totale leidinglengte l sterk vermindert. Hier gaat groepsvorming dus gepaard met een afstandsvermindering, doch deze afstandsvermindering moet geheel aan de groepsvorming worden toegeschreven.

Het bleek dat het effect van de groepsvorming volgens deze benadering sterk afhankelijk is van de spreiding, of, met andere woorden van de maat $l-z$. Deze spreiding kan bij wijze van spreken alle mogelijke waarden aannemen en het zou een al te ingewikkelde figuur worden die de invloed van de concentratie op de kosten enigszins volledig weergeeft. Ter illustratie is een voorbeeld genomen (bijlage 5, blad 2). De groepsgrootte is hier uitgezet tegen de kosten voor:

$$n = 10; \quad m = 1000; \quad \text{en } l - z = 500$$

$$n = 40; \quad m = 4000; \quad \text{en } l - z = 2000$$

Er blijkt nu, zoals te verwachten was, een veel aanzienlijker invloed van de groepsgrootte te zijn dan volgens de eerste benadering. Wederom is bij de electriciteitsvoorziening de invloed van de concentratie het grootst: bij grote groepen is het verschil tussen gespreide en zo geconcentreerd mogelijke bebouwing zelfs $1/3$ tot $1/2$ van de kosten bij gespreide bebouwing! Ook bij waterleiding is sprake van een gunstige invloed van de groepsvorming. Bij de telefoon is deze invloed veel geringer, vooral bij grotere aantallen. Het laatste was reeds te voorzien op grond van de relatief geringe afhankelijkheid van de kosten van telefoonaanleg van de afstand bij grote aantallen zoals deze bleek in II d.

• •

Deze verschijnselen openbaren zich in het bijzonder in de verschillende verkavelingstypes (IV a en bijlage 9).

De conclusie kan dus tweeledig zijn:

Bij ringnetten of mazenvormige netten (waterleiding of electriciteit) heeft concentratie der bedrijven bij handhaving van het nettype in hoofdzaak alleen een gunstige invloed op de kosten voor de electriciteitsvoorziening. Kan men door groepsvorming in plaats van deze nettypes het vertakte net kiezen of gaat men uit van uitlopers of vertakte netten, dan zal concentratie der bedrijven aanzienlijke beperking der aanlegkosten ten gevolge hebben.

f. Samenvatting, conclusies en richtlijnen voor het ontwerp

Bij de aanleg van utiliteitswerken verhouden de niveaus van de kosten van waterleiding, electriciteit en telefoon zich ongeveer als 25:55:20. De aanleg van electriciteit vergt dus meer dan de helft van de totale investeringen (dit alles onder de voorwaarden die in II a zijn omschreven). Ook bij beschouwing van de andere variabelen blijkt de dominerende betekenis van de kosten van de electriciteitsaanleg.

Uit de analysering van de samenhang tussen de kosten per bedrijf en het aantal bedrijven is afgeleid dat de kosten lager worden naarmate het aantal aansluitingen groter is, met andere woorden: geringe aantallen bedrijven zijn relatief duur voor wat hun aansluiting op de netten van openbare nutsvoorzieningen betreft.

Deze kosten zijn eveneens lager indien de afstand van de bedrijven tot het punt van aansluiting op de bestaande leidingennetten kleiner is. Dit geldt in de eerste plaats het electriciteitsnet, daaropvolgend het waterleidingennet, en ook zij het minder sterk het telefoonnet.

Tenslotte blijken de kosten lager te zijn (een conclusie die in veel sterkere mate voor vertakte dan voor ring- en mazenvormige netgedeelten geldt) als de boerderijen tot groepen worden verenigd. Ook hier vallen mogelijkheden voor zeer aanzienlijke beperkingen op de investeringen voor de electriciteitsaanleg het meest in het oog.

Het voorgaande is met name van betekenis in ruilverkavelingen met boerderijverplaatsing. Wij kunnen stellen dat, uitsluitend getoet op de kosten voor de utiliteitswerken, de te verplaatsen boerderijen op zo gering mogelijke afstand tot de bestaande netten geprojecteerd dienen te worden (dikwijls betekent dit: op zo gering mogelijke afstand tot de dorpen), verenigd tot zo groot mogelijke groepen.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

BY
JOHN F. JOHNSON
OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

VOLUME I
THE FOUNDING OF THE NATION
1776-1789

NEW YORK
PUBLISHED BY
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1963

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

ALL RIGHTS RESERVED

LIBRARY OF CONGRESS

UNIVERSITY MICROFILMS

PERIODICALS DEPARTMENT

ANN ARBOR, MICHIGAN

1963

III. **NOMOGRAMMEN** VOOR DE BEPALING VAN DE KOSTEN VOOR DE UTILITEITSWERKEN
(bijlage 7)

a. Beschrijving

Uit de gegevens van bijlage 2 zijn **nomogrammen** afgeleid, met behulp waarvan de kosten van de aansluiting van boerderijen op het waterleiding-, electriciteits- en telefoonnet op eenvoudige wijze zijn te bepalen. Deze **nomogrammen** gelden ongeveer voor het kostenniveau in 1964/1965 en voor bedrijven zoals die eerder in II a zijn beschreven. In eerste aanleg zijn de **nomogrammen** opgesteld voor boerderijen gelegen aan een uitloper, daarna zijn ze aangepast voor het gebruik voor vertakte netten.

Het grootste gedeelte van de **nomogrammen** wordt ingenomen door een grafische voorstelling, met op de horizontale as de kosten per aansluiting en de verticale as een (hulp)-verdeling in cm, die gebruikt wordt in verband met de links van deze grafiek staande lijnen. Op de rechtse is het aantal bedrijven aangegeven, op de linkse de grootte van de boerderijengroepen. De kosten laten zich uit deze gegevens gemakkelijk berekenen, zoals uit het ingetekende voorbeeld in het **nomogram** van de waterleiding is af te lezen.

Gegeven: $n = 15$

$$g = 5$$

$$l = 3250$$

$$z = 2000 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} l \\ z \end{matrix}} \right\} 0,8(1-z) = 0,8(1250) = 1000$$

$$\rightarrow m = 2000 + 1000 = 3000.$$

Kosten per aansluiting (zie **nomogram**) f 3675,--.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 540 EAST 58TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-5000
 FAX: 773-936-5001
 WWW: WWW.CHICAGO.EDU
 E-MAIL: LIBRARY@CHICAGO.EDU
 100

b. Gebruik van de nomogrammen

Het gebruik van de **nomogrammen** behoeft enige toelichting gezien de eerder genoemde beperkingen.

Als eerste punt noemen wij het gebonden zijn aan het kostenniveau van 1964/65, een voorwaarde waaraan bij de samenstelling niet te ontkomen was. Er is daardoor correctie voor latere jaren nodig. Indien wij ervan uitgaan dat de verhoudingen tussen de aanlegkosten van waterleiding, electriciteit en telefoon zich niet ingrijpend wijzigen kan elk gevonden bedrag voor een bepaald jaar met eenzelfde factor worden vermenigvuldigd.

Met betrekking tot de bedrijfs grootte en het bedrijfstype waarvoor deze kosten zijn afgeleid (nota 264) zijn geen varianten op de kostenramingen gegeven. Met name voor de electriciteitsvoorziening zijn de toekomstige maatgevende netbelastingen zo onzeker dat een nuancering van het gegeven gemiddelde vooralsnog weinig opportuun lijkt, te meer waar voor het gebruik van de **nomogrammen** in hoofdzaak vergelijking van kosten voor alternatieve plannen wordt voorgestaan. Een en ander kan dus leiden tot te lage of te hoge ramingen (zie ook II b). Wellicht ten overvloede zij nog opgemerkt dat de kosten van de telefoonaansluiting onafhankelijk zijn van het bedrijfstype en de bedrijfs grootte.

De **nomogrammen** zijn ook te hanteren bij vertakte netten, doch dan moet op een enkel punt een vermenigvuldigingsfactor worden toegevoegd. Voor de volledigheid wordt voor dergelijke gevallen tevens de bepaling van de afstand $m = z + 0,8(1-z)$ toegelicht (voorbeeld bijlage 8). De formule blijft onverminderd gelden, doch de bepaling van z zou enige moeilijkheden kunnen opleveren. De afstand z is de afstand van het zwaartepunt tot het aansluitpunt A, gemeten langs de leidingen; l is de totale lengte van de leidingen. In het voorbeeld van bijlage 8 ($n=12$) is dus:

$$z = \frac{2 \times 500 + 2 \times 750 + 1 \times 1000 + 1 \times 1250 + 2 \times 1500 + 2 \times 2250 + 1 \times 1000 + 1 \times 1500}{12} = 1230$$

$$l = 1250 + 1000 + 1500 = 3750$$

$$m = z + 0,8(1-z) = 1230 + 0,8(3750-1230) = 3250.$$

1. THEORY OF THE EARTH

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

The theory of the earth is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts.

De waarde van z kan vrij globaal worden bepaald, afwijkingen worden in de uitkomst van m sterk gereduceerd

$$(m = z + 0,8(1-z) = 0,8 + 0,2z, !)$$

Gesteld dat dit vertakt-net voor elk der voorzieningen zou gelden, dan kunnen uit de nomogrammen de volgende kosten worden afgelezen: waterleiding f 4400,-- per bedrijf

electriciteit f 8750,-- per bedrijf

telefoon f 2000,-- per bedrijf

Een aantal door ons uitgevoerde becijferingen van de kosten op grond van de in nota 264 vermelde basisgegevens wees uit dat doorgaans bij vertakte netten de kosten iets lager liggen dan uit aflezing uit de nomogrammen zou volgen en wel meer naarmate het aantal vertakkingen toeneemt. Voorts bleek dat de invloed op de kosten voor de electriciteitsaanleg het grootst was en op de telefoonaansluiting het geringst. De afhankelijkheid van het aantal bedrijven bleek, met uitzondering van de electriciteitsaanleg te verwaarlozen te zijn. Ook de afstand m is hierbij van zeer ondergeschikte betekenis. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze factoren.

Tabel: vermenigvuldigingsfactoren α voor de kosten van utiliteitswerken bij vertakte netten

d = aantal takken	waterleiding α_w	electriciteit α_e	telefoon α_t
2	0,95	$n < 20$	1,-
		$20 \leq n \leq 40$	1,-
		$n > 40$	0,95
3 en meer	0,85	$n < 20$	0,95
		$20 \leq n \leq 40$	0,85
		$n > 40$	0,80

In het voorbeeld van bijlage 8 - $n=12$ en $d=3$ - zouden de werkelijk te verwachten kosten dus zijn:

waterleiding $0,85 \times f.4400,- = f. 3750,-$ per bedrijf

electriciteit $0,95 \times f.8750,- = f. 8300,-$ "

telefoon $0,95 \times f.2000,- = f. 1900,-$ "

Tenslotte nog een kanttekening bij de ring- en mazenvormige netten.

Van een niet-deskundige kan niet worden gevergd dat hij kan vaststellen welk nettype toegepast zal worden. In het voorgaande is ingegaan op uitlopers en vertakte netten - om praktische redenen zullen wij de kostenramingen tot deze typen beperken. Ook voor die gevallen waarbij ring- of mazenvormige netten misschien zouden worden toegepast, geschiedt de kostenraming als voor vertakte netten en wordt ook een vertakt net getekend (zie het voorbeeld Tielerwaard-West). Hoewel het niet geheel exact is kan men een mazenvormig net beschouwen als een vertakt net waarvan de uiteinden onderling verbonden zijn - dit om aan te duiden dat de geraamde kosten toch in dit geval de 'werkelijke' kosten voldoende nauwkeurig zullen benaderen; op grond van het in IIe vermelde zijn de grootste onjuistheden te verwachten bij intensieve groepsvorming.

Het feit dat een bepaald (vertakt) net wordt getekend impliceert dus geenszins dat er een dergelijk net zal komen. Het is slechts een fictief net dat uitsluitend bedoeld is om als hulpmiddel te dienen bij de kostenraming.

IV. VOORBEELDEN

a. Verschillende verkavelingstypes

Het is interessant het voorgaande te illustreren met enkele typerende verkavelingen. (bijlage 9). Als voorbeeld is genomen een gebied van 3200 x 2400 m verdeeld in 32 bedrijven van 24 ha, die vanuit een punt op de hoek van dit gebied op de netten van de openbare nutsvoorzieningen zijn aangesloten. Voor zeven verschillende verkavelingen zijn de kosten berekend. De becijferingen geven het volgende resultaat:

Tabel: Kosten van aanleg van utiliteitswerken bij verschillende verkavelingstypen (bijlage 9)

verkavelings- type	waterleiding	electriciteit	telefoon	totaal
I 'checkerboard' <i>Schaakbord</i>	6 900	14 500	2 200	23 600
II groepen van 2	5 500	11 200	2 000	18 700
III groepen van 2	4 500	10 200	1 900	16 600
IV N.O.Polder(4)	4 400	9 300	1 800	15 500 →
V groepen van 8	3 100	7 000	1 700	11 800
VI strokenverkaveling	2 800	6 500	1 600	10 900
VII groepen van 16	2 600	5 000	1 500	9 100

Naarmate de spreiding groter is blijken ook de kosten hoger te zijn. De laagste bedragen vinden wij bij de grote groepen; op te merken valt dat de strokenverkaveling met lintbebouwing ten opzichte van de verspreide bebouwing eveneens lage kosten geeft. ||

In II e is op deze zaken in ander verband reeds ingegaan, zodat hier met deze constatering wordt volstaan.

b. De ruilverkaveling Tielerwaard-West

Als volledig uitgewerkt voorbeeld is het ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch gelegen gedeelte van de ruilverkaveling Tielerwaard-West genomen (kaarten bijlage 10)

Er zijn twee alternatieve plannen genomen. Het eerste is een plan overeenkomend met het plan dat thans bij de Cultuurtechnische Dienst in uitvoering is, het tweede is door ons gemaakt op grond van de in II f gegeven richtlijnen voor het ontwerp: namelijk: de boerderijen dichter bij de bestaande netten en in grotere groepen. De afstanden tot de kavels zijn daarbij klein gehouden.

Ter vereenvoudiging is verondersteld dat in de toekomst niet hoeft te worden gerekend op meer boerderijen of andere gebouwen dan op de kaarten zijn ingetekend. Voor het tweede plan is aangenomen dat dezelfde kavels als in het eerste plan bij de boerderijverplaatsing zijn betrokken, dat evenveel boerderijen worden verplaatst en dat hetzelfde wegenpatroon wordt aangehouden. Geheel juist is dat niet omdat wegenpatroon en situering van boerderijen samenhangen. Men kan dus stellen dat de uitkomsten voor het tweede plan naar verhouding enigszins aan de hoge kant zijn. De bestaande toestand wat de aansluitingen aan de utiliteitsnetten betreft, is voor beide plannen als uitgangspunt genomen.

De becijfering verloopt voor elk plan in twee fasen:

- 1^o. bepaling van de aansluitingskosten van de bestaande bedrijven (zonder ruilverkaveling)
- 2^o. idem voor alle bedrijven (dus incl. de bestaande) met ruilverkaveling.

De kosten tengevolge van de ruilverkaveling zijn dan het onder 2^o gevonden bedrag, verminderd met het onder 1^o gevondene. Een volledig overzicht van deze berekening is opgenomen in bijlage 11 - de bijbehorende tekeningen zijn te vinden in bijlage 10. In de volgende tabel zijn de uitkomsten samengevat:

Tabel: Overzicht van de kosten voor de utiliteitswerken voor twee plannen voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West (gedeeltelijk). Totale kosten tot f 1000,- afgerond.

	bestaande toestand	plan 1	plan 2
waterleiding	208 000,-	806 000,-	626 000,-
electriciteit	300 000,-	1326 000,-	848 000,-
telefoon	98 000,-	322 000,-	282 000,-
Totaal	606 000,-	2454 000,-	1756 000,-

Plan 1 - plan 2 f 698 000,--

Kosten per bedrijf (tot f 50,- afgerond) incl. bestaande bedrijven

	bestaande toestand	plan 1	plan 2
waterleiding	6 300,- *	5 800,- *	4 500,-
electriciteit	12 500,-	10 200,-	6 500,-
telefoon	3 500,-	2 400,-	2 100,-
totaal	22 300,-	18 400,-	13 100,-

Plan 1 - plan 2 f 5 300,-- per bedrijf

Kosten per in rvk-verband te bouwen bedrijf (of kosten per bedrijf toe te schrijven aan de ruilverkaveling)

	plan 1	plan 2
waterleiding	5 650,-	3 950,-
electriciteit	9 700,-	5 150,-
telefoon	2 100,-	1 750,-
Totaal	17 450,-	10 850,-


Plan 1 - plan 2 f 6 400,-- per bedrijf

* Werkelijk plan (door waterleidingbedrijf berekend) voor de hele Tielerwaard-West
waterleiding bestaande toestand f 5600,-
plan 1 f 5800,-

Het commentaar op deze uitkomsten kan kort zijn. Het verschil tussen plan 1 en plan 2 bedraagt in kosten voor utiliteitswerken ongeveer f 700 000,--, of ongeveer f 6300,- per bedrijf(aangehouden is het laatste in de tabel genomen bedrag dat is uitgedrukt in kosten per nieuw te bouwen bedrijf). Indien de totale ruilverkavelingskosten van dit gedeelte(circa 5/6 van de Tielerwaard-West)worden geraamd op $5/6 \times$ het in het ruilverkavelingsrapport vermelde bedrag ad f 51.700.000,- = f 43.000.000,-, dan zou door toepassing van het alternatief plan een besparing van ruim $1\frac{1}{2} \%$ van de totale ruilverkavelingskosten verkregen kunnen worden (dit is 6% op de totale boerderijverplaatsingskosten).

Het voorgaande is hier vermeld enerzijds als illustratie van de ontwikkelde rekenmethode, anderzijds om het effect aan te geven dat andere boerderijengroepering op de kosten van een en ander kan hebben. Hier is bepaald niet mee bedoeld te suggereren dat men voor de Tielerwaard-West een verkeerd plan zou hebben ontworpen. Bij de keuze van het definitieve plan in de praktijk zijn nu eenmaal meer overwegingen in het geding - zaken die in deze nota uiteraard buiten beschouwing zijn gebleven.

... op een afstand z van het bestaande net van openbare telefoon-
voorzieningen.



A = aansluitpunt op het bestaande leidingennet

e = afstand tussen A en de eerste boerderijengroep

b = onderlinge afstand tussen de boerderijengroepen

l = totale lengte van de leiding

z = afstand van A tot het zwaartepunt van de aangesloten boerderijengroepen

e = grootte van de boerderijengroepen →

k = aantal boerderijengroepen

$$z = e + 0,8(l - e) \quad ?$$

Berekende kosten van de aanleg van utiliteitswerken voor 123 boerderijenplannen.

- Bedrijfsgrootte: 25-30 ha
- berekeningsgrondslagen en eenheidsprijzen voor de leidingen (zie nota 264)
- overige voorwaarden: zie par. IIa van deze nota
- n = aantal boerderijen
- g = grootte van de boerderijengroepen
- e = afstand van de eerste boerderij tot het punt waarop op het bestaande net is aangesloten (in meters)
- b = onderlinge afstand tussen de boerderijengroepen (in m)
- () = het totaalcijfer in de onderstaande tabel heeft slechts betekenis indien de aansluitpunten A voor de verschillende voorzieningen samenvallen.

				kosten in f /boerderij			
n	g	e	b	water- leiding	electri- citeit	telefoon	(totaal)
1	1	160	-	1 820	2 150	1 400	(5 370)
		400	-	3 980	4 250	2 000	(10 230)
		1000	-	9 380	14 000	3 500	(26 880)
		2500	-	26 630	47 500	7 250	(81 380)
3	1	160	100	1 460	2 050	1 310	(4 820)
			300	2 660	3 660	1 650	(7 970)
			800	6 140	13 000	2 480	(21 620)
			2400	19 450	32 250	5 150	(56 850)
	400	100	2 180	3 650	1 530		(7 360)
		300	3 580	6 410	1 870		(11 860)
		800	6 980	17 500	2 700		(27 180)
		1000	100 4 380	9 200	2 080		(15 660)
	2500	300	5 830	12 650	2 420		(20 900)
		800	9 480	20 150	3 250		(32 880)
		100	11 400	17 050	3 460		(31 910)
		300	12 600	19 150	3 790		(35 540)
		800	16 400	26 550	4 620		(47 580)

n	g	e	b	kosten in f / boerderij			(totaal)
				water- leiding	electri- citeit	telefoon	
3	3	160	-	860	1 470	1 150	(3 480)
		400	-	1 580	2 770	1 370	(5 720)
		1000	-	3 880	7 830	1 920	(13 630)
		2500	-	10 800	16 000	3 290	(30 090)
9	1	160	100	1 540	4 190	1 350	(7 080)
			300	3 800	9 330	1 920	(15 050)
		400	100	1 890	4 530	1 460	(7 880)
			300	4 200	9 720	2 020	(15 940)
		1000	100	2 810	5 390	1 700	(9 900)
			300	5 380	10 900	2 270	(18 550)
		2500	100	5 660	9 000	2 330	(16 990)
			300	8 130	13 540	2 890	(24 560)
9	3	160	100	770	2 770	1 140	(4 680)
			300	1 270	3 550	1 280	(6 100)
			800	2 650	5 940	1 640	(10 230)
			2400	7 980	13 000	2 800	(23 780)
		400	100	1 140	3 120	1 240	(5 500)
			300	1 640	3 920	1 380	(6 940)
			800	3 160	6 290	1 740	(11 190)
			1000	2 000	3 980	1 490	(7 470)
		2500	100	4 780	6 460	2 110	(13 350)
			300	5 380	7 070	2 260	(14 710)
			800	6 770	9 700	2 620	(19 090)
9	9	160	-	570	2 420	1 070	(4 060)
		400	-	850	2 790	1 170	(4 810)
		1000	-	1 170	3 640	1 420	(6 830)
		2500	-	4 550	6 100	2 040	(12 690)


9/11


kosten in f / boerderij							
n	g	e	b	water- leiding	electri- citeit	telefoon	(totaal)
18	1	160	100	1 740	4 840	1 360	(7 940)
		400	100	1 960	5 190	1 410	(8 560)
		1000	100	2 560	6 040	1 540	(10 140)
		2500	100	4 300	8 580	1 850	(14 730)
18	3	160	100	800	2 960	1 130	(4 890)
			300	1 600	4 210	1 330	(7 140)
			800	3 850	7 850	1 820	(13 520)
		400	100	1 060	3 370	1 180	(5 610)
			300	1 800	4 550	1 380	(7 730)
			800	4 110	8 300	1 870	(14 280)
		1000	100	1 560	4 190	1 310	(7 060)
			300	2 380	5 430	1 500	(9 310)
			800	4 840	9 350	1 990	(16 180)
		2500	100	3 230	6 650	1 620	(11 500)
			300	4 130	7 950	1 820	(13 900)
18	9	160	100	540	1 870	1 050	(3 460)
			300	670	2 130	1 100	(5 900)
			800	1 050	3 010	1 200	(5 260)
			2400	2 510	4 310	1 530	(8 200)
		400	100	720	2 210	1 100	(4 030)
			300	870	2 470	1 150	(4 490)
			800	1 270	3 350	1 250	(5 870)
			2400	2 710	4 690	1 580	(8 980)
		1000	100	1 270	3 070	1 230	(5 570)
			300	1 420	3 330	1 270	(6 020)
			800	1 880	4 220	1 380	(7 480)
			2400	3 380	5 620	1 710	(10 710)
		2500	100	2 940	5 520	1 540	(10 000)
			300	3 090	5 840	1 580	(10 510)
			800	3 440	6 710	1 690	(11 840)
			2400	4 880	8 880	2 020	(15 780)

kosten in f / boerderij							
n	g	e	b	water- leiding	electri- citeit	telefoon	(totaal)
18	18	160	-	470	1 730	1 030	(3 230)
		400	-	660	2 080	1 080	(3 820)
		1000	-	1 210	2 950	1 210	(5 370)
		2500	-	2 880	5 110	1 520	(9 510)
36	1	160	100	2 080	5 760	1 410	(9 250)
		400	100	2 220	5 950	1 450	(9 620)
		1000	100	2 740	6 530	1 530	(10 800)
36	3	160	100	880	2 620	1 140	(4 640)
			300	1 990	5 000	1 400	(8 390)
		400	100	1 040	2 710	1 180	(4 910)
			300	2 130	5 180	1 420	(8 730)
		1000	100	1 360	3 130	1 270	(5 760)
			300	2 640	5 800	1 510	(9 950)
		2500	100	2 460	4 760	1 490	(8 710)
36	9	160	100	550	1 410	1 060	(3 080)
			300	800	2 140	1 120	(4 060)
			800	1 530	3 870	1 280	(6 680)
		400	100	660	1 600	1 090	(3 350)
			300	950	2 310	1 160	(4 420)
			800	1 710	4 060	1 310	(7 080)
		1000	100	1 010	2 020	1 180	(4 210)
			300	1 260	2 740	1 240	(5 240)
			800	2 080	4 650	1 400	(8 130)
		2500	100	2 010	3 520	1 400	(6 930)
			300	2 280	4 350	1 460	(8 090)
			800	3 110	6 500	1 620	(11 330)

				kosten in f / boerderij			
n	g	e	b	water- leiding	electri- citeit	telefoon	(totaal)
36	18	160	100	470	1 220	1 030	(2 720)
			300	550	1 430	1 050	(3 030)
			800	780	2 150	1 110	(4 040)
			2400	1 660	3 490	1 270	(6 420)
		400	100	580	1 400	1 070	(3 050)
			300	670	1 590	1 090	(3 350)
			800	880	2 320	1 140	(4 340)
			2400	1 780	3 730	1 310	(6 820)
		1000	100	920	1 830	1 160	(3 910)
			300	1 010	2 020	1 180	(4 210)
			800	1 210	2 830	1 230	(5 270)
			2400	2 080	4 140	1 400	(7 620)
		2500	100	1 940	3 210	1 370	(6 520)
			300	2 010	3 520	1 400	(6 930)
			800	2 240	4 350	1 450	(8 040)
			2400	3 110	6 420	1 610	(11 140)
36	36	160	-	440	1 130	1 020	(2 590)
		400	-	550	1 310	1 060	(2 920)
		1000	-	880	1 740	1 150	(3 770)
		2500	-	1 910	3 140	1 360	(6 410)

Date	Description	Amount		Total
		Debit	Credit	
1901				
Jan 1	Balance		100.00	100.00
Jan 15	Interest	1.00		99.00
Jan 30	Interest	1.00		98.00
Feb 15	Interest	1.00		97.00
Feb 28	Interest	1.00		96.00
Mar 15	Interest	1.00		95.00
Mar 31	Interest	1.00		94.00
Apr 15	Interest	1.00		93.00
Apr 30	Interest	1.00		92.00
May 15	Interest	1.00		91.00
May 31	Interest	1.00		90.00
Jun 15	Interest	1.00		89.00
Jun 30	Interest	1.00		88.00
Jul 15	Interest	1.00		87.00
Jul 31	Interest	1.00		86.00
Aug 15	Interest	1.00		85.00
Aug 31	Interest	1.00		84.00
Sep 15	Interest	1.00		83.00
Sep 30	Interest	1.00		82.00
Oct 15	Interest	1.00		81.00
Oct 31	Interest	1.00		80.00
Nov 15	Interest	1.00		79.00
Nov 30	Interest	1.00		78.00
Dec 15	Interest	1.00		77.00
Dec 31	Interest	1.00		76.00
1902				
Jan 1	Balance		76.00	76.00
Jan 15	Interest	1.00		75.00
Jan 30	Interest	1.00		74.00
Feb 15	Interest	1.00		73.00
Feb 28	Interest	1.00		72.00
Mar 15	Interest	1.00		71.00
Mar 31	Interest	1.00		70.00
Apr 15	Interest	1.00		69.00
Apr 30	Interest	1.00		68.00
May 15	Interest	1.00		67.00
May 31	Interest	1.00		66.00
Jun 15	Interest	1.00		65.00
Jun 30	Interest	1.00		64.00
Jul 15	Interest	1.00		63.00
Jul 31	Interest	1.00		62.00
Aug 15	Interest	1.00		61.00
Aug 31	Interest	1.00		60.00
Sep 15	Interest	1.00		59.00
Sep 30	Interest	1.00		58.00
Oct 15	Interest	1.00		57.00
Oct 31	Interest	1.00		56.00
Nov 15	Interest	1.00		55.00
Nov 30	Interest	1.00		54.00
Dec 15	Interest	1.00		53.00
Dec 31	Interest	1.00		52.00





...groep... met...
...van n) ten goede...
...kostenvermindering in...

...
...

...
...

Nr 40 1ste 500-600
Nr 40 1ste 2000-4000

...

Nr 40
1ste 500-600


TELEFON


...

Nr 40
1ste 500-600

...


$\eta = 1000$ on 1-s - 1000 $\eta = 1$
 $\eta = 1000$ on 1-s - 1000 $\eta = 1$






$$m_1 = m_2 = \frac{1}{2} + 0.8(l - a)$$



$$l_1 = m_1$$



$$l_2 = z_2 = m_2$$






$$l_3 = z_3 = m_3$$





$$l_4 = l_5$$

blap 7


NOMOGRAMMEN VOOR DE BEPALING VAN DE KOSTEN VAN DE AANLEG VAN UTILITEITSWERKEN IN AGRARISCHE GEBIEDEN









V. Steekbord




II. Groepen van 2




III. Groepen van 2



IV. Groepen van 4 (H.O. Folger)



V. Groepen van 2



VI. Groepen van 4



Gedetailleerd overzicht van de kostenramingen van de aanleg van utiliteitswerken voor twee alternatieve plannen voor de ruilverkaveling Tielerwaard-West (tekeningen bijlage 10).

(d = aantal takken van het netgedeelte; α = correctiefactor n.a.v. d).

Waterleiding: Bestaande toestand

netge- deelte	n	g	d	α_w	l	z	m = =z+0,8(1-z) in meters	kosten j' $\alpha j'$ in f/bedr.	J _z = nj in f.
I	5	1	1	1	1900	900	1700	4350	21 750
II	6	1	2	0,95	2600	1400	2350	5400	30 900
III	15	1	3	0,85	7600	2800	6650	7450	95 200
IV	1	1	1	1	1600	1600	1600	14550	14 550
V	2	1	2	0,95	2000	1450	1900	10600	20 100
VI	1	1	1	1	650	650	650	5900	5 900
VII	3	1	1	1	1950	1350	1850	6850	19 850
Totaal	33								208 250

Kosten per bedrijf gemiddeld $f \frac{208.250}{33} = f 6300,--$

The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$.

The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The third part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The fourth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The fifth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The sixth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The seventh part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The eighth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The ninth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

The tenth part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$.

Waterleiding: 1e plan (plan Cultuurtechnische Dienst)

netge- deelte	n	g	d	α_w	l	z	m = =z+0,8(1-z) in meters	kosten j' α_j in f/bedrijf	J _n =nj in f.
I	2	1	1	1	400	200	360	2000	4 000
II	15	1	2	0,95	5200	2150	4600	5200	73 500
III	5	1	2	0,95	2750	1750	2550	6600	31 500
IV	13	1	3	0,85	5600	2450	4950	6400	70 200
V	11	1	3	0,85	5300	2100	4650	6800	63 700
VI	13	1	3	0,85	5400	2200	4750	6000	66 300
VII	11	1	4	0,85	4600	2050	4100	6000	56 100
VIII	1	1	1	1	600	600	600	5600	5 600
IX	2	1	1	1	1500	950	1400	7300	13 800
X	64	1	5	0,85	19000	4800	16150	7500	409 600
XI	2	1	1	1	1200	800	1100	5800	11 600
Totaal	139								806 300

Kosten per aansluiting f $\frac{806.300}{139} = f 5800,--$

Kosten aansluiting in ruilverkavelingsverband te bouwen bedrijven

$$\frac{806.300 - 208.250}{139 - 33} = f 5650,--/\text{bedrijf.}$$

Waterleiding: 2^o plan (alternatief plan)

netge- deelte	n	g	d	α_w	l	z	m	kosten j' α_j in f/bedrijf	J = = n j' in f.
I	18	2	2	0,95	4600	1950	4100	4300 4100	73 800
II	5	5	1	1	1500	1350	1500	4000 4000	20 000
III	12	3	1	1	4200	2200	3800	5450 5450	65 400
IV	10	2	2	0,95	3200	1950	2900	4700 4450	44 500
V	9	1	2	0,95	3750	1600	3300	5800 5500	49 500
VI	14	7	2	0,95	3450	1900	3100	4100 3750	52 500
VII	9	5	1	1	2000	1600	1900	3300 3300	29 700
VIII	2	1	1	1	850	650	800	4600 4600	9 200
IX	58	6	3	0,85	12300	4650	10800	5600 4750	275 500
X	2	2	1	1	300	200	300	3100 3100	6 200
Totaal	139								626 300

Kosten per aansluiting $\frac{626.300}{139} = f 4500,--$

Kosten aansluiting in verband met rvk te bouwen bedrijven

$$\frac{626.300 - 208.250}{139 - 33} = f 3950,-- / \text{bedrijf}$$

Verschil in kosten met 1e plan

$$f 806.300 - 626.300 = f 180.000,--$$

Verschil in kosten per bedrijf (alle bedrijven) f 1300,--/

" " " " " (in rvk verband
te bouwen boerderijen) f 1700,--

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$$\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

$$= -\frac{2}{x^3}$$

Electriciteit:

Bestaande toestand:

netge- deelte	n	g	d	α_e	l	z	m	kosten j' α j' in f/bedr.	J = nj in f
I	1	1	1	1	650	650	650	6600	6 600
II	9	1	2	1	2700	700	2300	7500	67 500
III	3	1	1	1	800	450	750	4200	12 600
IV	5	1	2	1	5350	2350	4750	19600	98 000
V	2	1	1	1	2450	1850	2350	29000	58 000
VI	3	1	2	1	2300	1850	2200	16600	49 800
VII	1	1	1	1	600	600	600	6600	6 600
Totaal	24								300 500

Kosten gemiddeld per aansluiting $\frac{300.500}{24} = f\ 12\ 500,--$

Electriciteit 1e plan (plan Cultuurtechnische Dienst)

netge- deelte	n	g	d	αe	l	z	m	j'	αj'	J
I	1	1	1	1	650	650	650		6600	6600
II	5	1	2	1	2000	1020	1800		8600	43000
III	5	1	2	1	2000	850	1750		8500	17500
IV	10	1	2	1	2750	850	2350		7350	73500
V	8	1	2	1	3200	1400	2850		9400	75200
VI	2	1	1	1	500	400	480		2950	5900
VII	1	1	1	1	-	-	-		250	250
VIII	3	1	1	1	1450	1150	1400		10200	30600
IX	3	1	1	1	800	450	750		4200	12600
X	12	1	3	0,95	5600	1800	4850	12150	11550	138700
XI	11	1	2	1	3700	1700	3300		9200	101200
XII	32	1	5	0,85	10950	4200	9600	14600	12400	396800
XIII	35	2	4	0,85	12300	4200	9900	14150	12025	420900
XIV	2	1	1	1	1400	950	1300		12400	24800
Totaal	130									1326.150

Kosten/bedrijf $\frac{1326.150}{130} = f 10.200,--$

Kosten in rvk-verband te bouwen boerderijen $\frac{1326.150 - 300.500}{106} = f 9700,--$

Electriciteit: plan 2 (alternatief plan)

netge- deelte	n	g	d	α_e	l	z	m	kosten j α_j	J =nj
I	9	2	2	1	1600	600	1400	5200	46800
II	5	5	1	1	800	650	750	4100	20500
III	8	2	2	1	1500	600	1300	5200	41600
IV	9	4	1	1	2050	1100	1850	5950	53550
V	4	4	2	1	850	600	800	4500	18000
VI	1	1	1	1	-	-	-	250	250
VII	3	1	1	1	800	450	750	4900	13200
VIII	12	2	1	1	2800	1050	2450	6700	80400
IX	8	8	1	1	1300	1300	1300	4900	39200
X	56	7	4	0,80	10600	3750	9200	9600 7700	431200
XI	9	5	1	1	3050	2800	3000	8400	75600
XII	4	1	2	1	1200	500	1050	6150	24600
XIII	2	1	2	1	700	550	650	4350	8700
Tot.	130								848050

Kosten per aansluiting $\frac{848.050}{130} = f 6500,--$

Kosten aansl.rvk.boerderijen

$$\frac{547.550}{106} = f 5150,--$$

Verschil kosten 2e en 1e plan $f 326.450,-- - f 848.050 = f 478.400,--$

ten opzichte van plan 1:

Verschil in kosten per bedrijf (alle bedrijven) $f 3700,--$

" " " " " (rvk ") $f 4550,--$

1. $\frac{1}{2} \log 2$

2. $\frac{1}{2} \log 2$

3. $\frac{1}{2} \log 2$

4. $\frac{1}{2} \log 2$

5. $\frac{1}{2} \log 2$

6. $\frac{1}{2} \log 2$

7. $\frac{1}{2} \log 2$

8. $\frac{1}{2} \log 2$

9. $\frac{1}{2} \log 2$

10. $\frac{1}{2} \log 2$

Telefoon

Bestaande toestand:

netge- deelte	n	g	d	αt	l	z	m	j	αj	J
I	15	1	3	0,95	10200	4900	9150	3150	3000	45000
II	8	1	3	0,95	9400	5200	8550	4650	4400	35200
III	1	1	1	1	750	750	750	2900	2900	2900
IV	3	1	1	1	3900	3650	3850	4550	4550	13650
V	1	1	1	1	-	-	-	1000	1000	1000
Totaal	28									97750

Kosten per bedrijf gemiddeld $\frac{97.750}{28} = f 3500,--$

1e plan (plan Cultuurtechnische Dienst)

I	37	1	5	0,95	17000	5100	14600	2500	2400	88500
II	21	1	6	0,95	12600	5720	11200	2700	2550	53800
III	3	1	1	1	1000	670	950	1850		5600
IV	37*	1	7	0,95	16800	5250	14500	2450	23500	86000
V	16	2	1	1	7200	5750	6900	2550		40700
VI	18	1	3	0,95	8000	4350	7300	2350	2225	40100
VII	3	1	2	1	1600	700	1400	2300		6900
Totaal	135*									321600

* waarvan 1 bestaand bedrijf thans via luchtlijn aangesloten - luchtlijn vervalt.

Gemiddelde kosten per aansluiting $\frac{321.600}{135} = f 2400,--$

Kosten per aansluiting in rvk-kader aan te leggen net:

$$\frac{321.600 - 97.750}{135 - 28} = f 2100,--$$

telefoon: 2e plan (alternatief plan)

netge- deelte	n	g	d	α t	l	z	m	j	α j	J
I	37	3	5	0,95	14000	5050	12200	2250	2150	79800
II	3	3	1	1	400	400	400		1350	4100
III	1	1	1	1	-	-	-		1000	1000
IV	23	3	3	0,95	10500	5850	9600	2450	2300	52900
V	9	3	1	1	5100	4750	5000		3025	27200
VI	34*	6	3	0,95	9400	4700	8500	2000	1900	64600
VII	24	5	1	1	5600	4000	5300		1900	45600
VIII	<u>4</u>	1	2	1	1300	500	1100		1800	<u>7200</u>
Totaal	135*									282400

Kosten gemiddeld per aansluiting $\frac{282.400}{135} = f 2100,--$

Kosten per aansluiting in rvk-verband aan te leggen net

$$\frac{282.400 - 97.750}{107} = f 1750,--$$

Verschil in kosten met 2e plan $f 321.600 - f 284.400 = f 37.200,--$

idem in kosten per bedrijf (alle bedrijven) $f 300,--$


idem in rvk-verband $f 350,--$

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1890				
Jan 1	Balance forward			100.00
Jan 15	Wages	50.00		50.00
Jan 20	Wages	50.00		0.00
Jan 25	Wages	50.00		50.00
Jan 30	Wages	50.00		0.00
Feb 5	Wages	50.00		50.00
Feb 10	Wages	50.00		0.00
Feb 15	Wages	50.00		50.00
Feb 20	Wages	50.00		0.00
Feb 25	Wages	50.00		50.00
Feb 28	Wages	50.00		0.00
Mar 5	Wages	50.00		50.00
Mar 10	Wages	50.00		0.00
Mar 15	Wages	50.00		50.00
Mar 20	Wages	50.00		0.00
Mar 25	Wages	50.00		50.00
Mar 30	Wages	50.00		0.00
Apr 5	Wages	50.00		50.00
Apr 10	Wages	50.00		0.00
Apr 15	Wages	50.00		50.00
Apr 20	Wages	50.00		0.00
Apr 25	Wages	50.00		50.00
Apr 30	Wages	50.00		0.00
May 5	Wages	50.00		50.00
May 10	Wages	50.00		0.00
May 15	Wages	50.00		50.00
May 20	Wages	50.00		0.00
May 25	Wages	50.00		50.00
May 30	Wages	50.00		0.00
Jun 5	Wages	50.00		50.00
Jun 10	Wages	50.00		0.00
Jun 15	Wages	50.00		50.00
Jun 20	Wages	50.00		0.00
Jun 25	Wages	50.00		50.00
Jun 30	Wages	50.00		0.00
Jul 5	Wages	50.00		50.00
Jul 10	Wages	50.00		0.00
Jul 15	Wages	50.00		50.00
Jul 20	Wages	50.00		0.00
Jul 25	Wages	50.00		50.00
Jul 30	Wages	50.00		0.00
Aug 5	Wages	50.00		50.00
Aug 10	Wages	50.00		0.00
Aug 15	Wages	50.00		50.00
Aug 20	Wages	50.00		0.00
Aug 25	Wages	50.00		50.00
Aug 30	Wages	50.00		0.00
Sep 5	Wages	50.00		50.00
Sep 10	Wages	50.00		0.00
Sep 15	Wages	50.00		50.00
Sep 20	Wages	50.00		0.00
Sep 25	Wages	50.00		50.00
Sep 30	Wages	50.00		0.00
Oct 5	Wages	50.00		50.00
Oct 10	Wages	50.00		0.00
Oct 15	Wages	50.00		50.00
Oct 20	Wages	50.00		0.00
Oct 25	Wages	50.00		50.00
Oct 30	Wages	50.00		0.00
Nov 5	Wages	50.00		50.00
Nov 10	Wages	50.00		0.00
Nov 15	Wages	50.00		50.00
Nov 20	Wages	50.00		0.00
Nov 25	Wages	50.00		50.00
Nov 30	Wages	50.00		0.00
Dec 5	Wages	50.00		50.00
Dec 10	Wages	50.00		0.00
Dec 15	Wages	50.00		50.00
Dec 20	Wages	50.00		0.00
Dec 25	Wages	50.00		50.00
Dec 30	Wages	50.00		0.00
Total		3000.00		3000.00

TIELERWAARD-WEST TOESTAND NA RUILVERKAVELING



- Rijksweg
- Provinciale weg
- Andere wegen
- Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net
- Aan te leggen net (fictief)




schaal 1:50 000
0 1 2 km

TIELERWAARD-WEST TOESTAND NA RIJLVERKAVELING



- ===== Rijksweg
- ===== Provinciale weg
- ===== Andere wegen
- ~~~~~ Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net
- - - Aan te leggen net (fictief)




Bijlage 10
Blad: 2
Plan: 1
WATERLEIDING

TIELERWAARD-WEST **TOESTAND NA RUILVERKADELING**



- ===== Rijksweg
- Provinciale weg
- Andere wegen
- Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net
- Aan te leggen net (fictief)




TIELERWAARD-WEST TOESTAND NA RULVERKAVELING



Bijlage 10
Blad: 4
Plan:
ELEKTRICITEIT
bestaande toestand

- Rijksweg
- Provinciale weg
- Andere wegen
- Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net (hoogspanning)
- " " (laagspanning)
- Aan te leggen net (fictief)
- Bestaand transformatorstation
- Bestaande boerderij reeds aangesloten

0 1 2 km
schaal 1:50.000




65a.78.11/2.11

TIELERWAARD-WEST TOESTAND NA RUILVERKAVELING




Bijlage 10
Blad: 5
Plan: 1
ELEKTRICITEIT

- Rijksweg
- Provinciale weg
- Andere wegen
- Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net (hoogspanning)
- "Aan te leggen net"
- Bestaand transformatorstation
- Bestaande boerderij reeds aangesloten



65a789/2:1

TIELER WAARD-WEST TOESTAND NA RIJLVERKAVELING



TIELER WAARD-WEST TOESTAND NA RUILVERKAVELING



Rijksweg

Provinciale weg

Anderen wegen

Rivier

Dorp

Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen

Bestaande boerderijen en woningen

Nieuwe boerderijen

Bestaand net (kabel)

" (luchtlijn)

Aan te leggen net (fictief)


☒ Tel. centrale

☒ Bestaande boerderij

☒ reeds aangesloten

— Netgrenzen

schaal 1 : 50 000
0 1 2 km



65a.78.7/2.11

TIELER WAARD-WEST TOESTAND NA RUILVERKAVELING



- Rijksweg
- Provinciale weg
- Andere wegen
- Rivier
- Dorp
- Gronden bestemd voor te verplaatsen boerderijen
- Bestaande boerderijen en woningen
- Nieuwe boerderijen
- Bestaand net (kabel)
- "Aan te leggen net (frictief)"
- Tel. centrale
- Bestaande boerderij reeds aangesloten
- Netgrenzen

